AZULEJO

Guia de instalação

Para a correta aplicação de Azulejo é importante que o instalador leia atentamente este guia antes de iniciar a tarefa. A aplicação deverá ser feita por um instalador devidamente habilitado.

1. Considerações prévias à instalação do Azulejo

1.1. Para uma perfeita aplicação de Azulejo a superfície onde este vai ser assente deverá estar perfeitamente limpa, regular e bem firme.

1.2. Antes de iniciar a aplicação de Azulejo, recomendamos que observe todas as faces das peças e as misture entre si. Este procedimento assegura uma distribuição equilibrada das diferentes tonalidades que existem no seu lote de Azulejos.

2. Processo de assentamento do Azulejo

2.1. A aplicação do Azulejo deve ser realizada aplicando cimento cola com talocha dentada larga na superfície de suporte.

2.2. O assentamento do Azulejo deve ser feito alinhando e pressionando firmemente cada peça contra o cimento cola. Este processo será mais fácil se utilizar espaçadores de Azulejos em X.

2.3. Deve nivelar manualmente peça a peça conforme a sua aplicação. Para esse efeito e se necessário pode ser usado um maço de borracha macia mas nunca ferramentas que pela sua natureza possam danificar o material.

2.4. Durante o assentamento, a junta entre os Azulejos pode variar entre 1mm a 4mm. A escolha da largura da junta varia de acordo com a necessidade de ajustar e alinhar os azulejos (sendo manuais podem oferecer maior irregularidade) ou por razões de estereotomia.

2.5. Sempre que seja necessário fazer cortes no Azulejo deve ser utilizado um disco de corte para cerâmica e água ou um cortador de azulejo.

info@lojadoazulejo.com
+351 22 112 1005

3. Preenchimento de juntas do Azulejo

3.1. O preenchimento das juntas dos Azulejos deve ser iniciado 24 horas após o assentamento.

3.2. O preenchimento das juntas deve ser feito com talocha de borracha de forma a minimizar possíveis danos na superfície do Azulejo. O excesso de argamassa de preenchimento da junta deve ser imediatamente removido com esponja húmida e limpa.

4. Limpeza final de obra do Azulejo

4.1. Após o preenchimento e secagem das juntas deve ser feita uma lavagem final de obra. Lave os Azulejos com água e sabão ou detergente com pH neutro. Para remover da superfície do Azulejo resíduos de argamassa de preenchimento das juntas mais resistentes deve utilizar-se uma esponja húmida.

5. Manutenção e limpeza do Azulejo

5.1. O Azulejo deve ser lavado utilizando água e sabão ou detergente com pH neutro, idealmente biodegradável e amigo do ambiente. A lavagem permite remover a sujidade e manter as superfícies limpas e higienizadas.

5.2. Não utilize nunca produtos de limpeza ácidos, corrosivos ou branqueadores nas superfícies revestidas com Azulejos.

info@lojadoazulejo.com
+351 22 112 1005